

1級管工事施工管理技士 実地試験対策 正誤表

P91・問題8・設問2の解答

タイムスケール波線部の日数（波線の長さ）が間違っておりました。

D：波線3日分を⇒2日分に（12日～14日）

G：波線3日分を⇒4日分に（14日～18日）

H：波線3日分を⇒2日分に（21日～23日） 訂正いたします。

P93・問題10・設問5

〔設問5〕の解答の後に、追加

作業Hで1日、作業Fで1日短縮する。作業Fで2日、作業Gで1日短縮する方法もある。

〔解説〕の後に、追加

・・・そのうち1日を短縮する。作業Fで2日短縮すると、リミットパスがクリティカルパスになり、作業Gで1日短縮が必要になる。

作業Gは $6日 \times 30\% = 1.8日$ になるため1日の短縮が可能である。